

KASKI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TALAS İLÇESİ 2008 YILI FALİYET RAPORU

İLÇE	BELDE - BELEDİYE	NİTELİĞİ	YAPILAN İŞİN CİNSİ	TOPLAM METRAJ		TOPLAM
				İÇMESUYU	KANAL	
TALAS	MERKEZ	İÇMESUYU	Ø 110 PE : 703m, Ø 160 PE : 1.694m, Ø 100 DI = 943m Ø 150 DI = 627m, Ø 200 DI = 1.645m TOPLAM : 5.612m ABONE BAĞLANTISI = 239 ADET YANGIN HİDRANTI = 1 ADET	5.612 mt.		851.561,65 TL
			Ø 100 PVC = 140m, Ø 3/4" - 1,5" PE = 100m, Ø 100 PE = 6.240m, Ø 150 PE = 500m, Ø 150 DI = 600m, TOPLAM : 7.580m YANGIN HİDRANTI = 2 ADET, ABONE BAĞLANTISI = 63 ADET VANA VE POMPA DEĞİŞİMİ	7.580 mt.		
		KANALİZASYON	300 BB = 1.500m, ABONE BAĞLANTISI = 20 ADET, YAĞMUR IZGARASI = 0 ADET		1.500 mt.	499.887,68 TL
			Ø 200 BB = 892m, Ø 300 BB = 56m, TOPLAM = 948 m ABONE BAĞLANTISI = 101 ADET		948 mt.	
			Ø 200 BB = 1.250m, Ø 300 BB = 750m, TOPLAM = 2.000 m ABONE BAĞLANTISI = 60 ADET		2.000 mt.	
			Ø 150 PVC = 33m, Ø 200 BB = 4m, Ø 300 BB = 5m Ø 400 BB = 18m, Ø 500 BB = 20m, Ø 600 BB = 5m, Ø 150 KORİGE = 218m, Ø 200 KORİGE = 972m, Ø 300 KORİGE = 1.438m Ø 500 KORİGE = 30m, TOPLAM = 2.733m 96 ADET BAĞLANTI VE 1 ADET IZGARA YAPILMASI		2.733 mt.	
	TALAS MERKEZ TOPLAM			13.192 mt.	7.181 mt.	
	AKÇAKAYA	İÇMESUYU	Ø 63 PE = 1.395m, Ø 110 PE = 1.293m, Ø 160 PE = 1.054m, TOPLAM = 3.742m ABONE BAĞLANTISI = 158 ADET YANGIN HİDRANTI = 3 ADET	3.742 mt.		86.769,97 TL
			200 LİTRELİK TANK YAPILMASI VE KLOR EKLENMESİ			
		KANALİZASYON	Ø 200 BB = 6.962m, Ø 300 BB = 2689m, TOPLAM = 9.651m ABONE BAĞLANTISI = 180 ADET		9.651 mt.	590.985,36 TL
	AKÇAKAYA TOPLAM			3.742 mt.	9.651 mt.	
	BAŞAKPINAR	İÇMESUYU	Ø 160 PE = 900m, Ø 225 PE = 1.700m, TOPLAM = 2.600m ABONE BAĞLANTISI = 90 ADET YANGIN HİDRANTI = 2 ADET	2.600 mt.		195.741,85 TL
			Ø 200 DI = 48m, 200 LİTRELİK TANK YAPILMASI VE KLOR EKLENMESİ İLE POMPA DEĞİŞİMİ	48 mt.		
		KANALİZASYON	Ø 300 BB = 22.250m, Ø 400 BB = 500m, Ø 300 KORİGE = 1.250m TOPLAM = 24.000m ABONE BAĞLANTISI = 750 ADET		24.000 mt.	1.479.449,97 TL
			ARITMA TESİSİ YAPILMASI			
	BAŞAKPINAR MERKEZ TOPLAM			2.648 mt.	24.000 mt.	
	CEBİR	İÇMESUYU	Ø 2" - 2,5" = 50m, YANGIN HİDRANTI = 1 ADET 200 LİTRELİK TANK YAPILMASI VE KLOR EKLENMESİ	50 mt.		6.953,85 TL
		KANALİZASYON				0,00 TL
	CEBİR TOPLAM			50 mt.	mt.	
	ÇATAKDERE	İÇMESUYU	100 LİTRELİK TANK YAPILMASI VE KLOR EKLENMESİ			5.153,85 TL
		KANALİZASYON	ARITMA TESİSİ YAPILMASI			248.104,67 TL
			1 ADET BAĞLANTI YAPILMASI			
	ÇATAKDERE TOPLAM			mt.	mt.	
	ENDÜRLÜK	İÇMESUYU	Ø 100 PE = 500m, ABONE BAĞLANTISI = 2 ADET 100 LİTRELİK TANK YAPILMASI VE KLOR EKLENMESİ	500 mt.		24.653,85 TL
KANALİZASYON					0,00 TL	
ENDÜRLÜK TOPLAM			500 mt.	mt.		
ERCİYES (REŞADİYE)	İÇMESUYU	Ø 160 PE = 1.133m, 1 ADET KUYU BİNASI VE 1 ADET VANTUZ ODASI YAPIMI.	1.133 mt.		201.170,60 TL	
		Ø 100 PE = 200m, 2 ADET 100 LİTRELİK TANK YAPILMASI VE KLOR EKLENMESİ, LİNK SİSTEMİ YAPILMASI	200 mt.			
	KANALİZASYON	Ø 200 BB = 744m, Ø 300 BB = 3.250m, TOPLAM = 3.994m ABONE BAĞLANTISI = 78 ADET		3.994 mt.	257.417,78 TL	
		Ø 400 BB = 1m, Ø 150 KORİGE = 6m TOPLAM = 7m 1 ADET BAĞLANTI YAPILMASI		7 mt.		
ERCİYES TOPLAM			1.333 mt.	4.001 mt.		
KEPEZ	İÇMESUYU	Ø 2" - 2,5" PE = 195m, Ø 150 PE = 25m, Ø 200 DI = 200m TOPLAM = 420m , 200 LİTRELİK TANK YAPILMASI VE KLOR EKLENMESİ İLE POMPA DEĞİŞİMİ	420 mt.		56.403,85 TL	
	KANALİZASYON	ARITMA TESİSİ YAPILMASI			254.961,70 TL	
		KANALİZASYON PROJE YAPIMI				
KEPEZ TOPLAM			420 mt.	mt.		

KASKI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TALAS İLÇESİ 2008 YILI FALİYET RAPORU

İLÇE	BELDE - BELEDİYE	NİTELİĞİ	YAPILAN İŞİN CİNSİ	TOPLAM METRAJ		TOPLAM
				İÇMESUYU	KANAL	
	KURUKÖPRÜ	İÇMESUYU	Ø 2" - 2,5" PE = 200m, ABONE BAĞLANTISI = 3 ADET 100 LİTRELİK TANK YAPILMASI VE KLOR EKLENMESİ	200 mt.		13.603,85 TL
		KANALİZASYON	ARITMA TESİSİ YAPILMASI			247.380,47 TL
			Ø 400 BB = 2m, Ø 150 KORİGE = 21m, Ø 300 KORİGE = 8m, TOPLAM = 31m, 1 ADET BAĞLANTI YAPILMASI		31 mt.	
	KURUKÖPRÜ TOPLAM			200 mt.	31 mt.	
	YAZILI	İÇMESUYU	Ø 63 PVC = 70m 100 LİTRELİK TANK YAPILMASI VE KLOR EKLENMESİ	70 mt.		7.323,80 TL
		KANALİZASYON	ARITMA TESİSİ YAPILMASI			266.685,70 TL
			KANALİZASYON PROJE YAPIMI			
			YAZILI KEPEZ, YAZILI YAZYURDU ARASI			
	YAZILI TOPLAM			70 mt.	mt.	
	YAZYURDU	İÇMESUYU	Ø 2" - 2,5" PE = 680m, ABONE BAĞLANTISI = 2 ADET 100 LİTRELİK TANK YAPILMASI VE KLOR EKLENMESİ	680 mt.		30.663,80 TL
KANALİZASYON		ARITMA TESİSİ YAPILMASI			254.961,70 TL	
		KANALİZASYON PROJE YAPIMI				
YAZYURDU TOPLAM			680 mt.	mt.		
MERKEZ	İÇMESUYU	200 LİTRELİK TANK YAPILMASI VE KLOR EKLENMESİ			5.153,85 TL	
	KANALİZASYON	Ø 200 BB = 2.277m, Ø 300 BB = 374m, TOPLAM = 2.651m ABONE BAĞLANTISI = 28 ADET		2.651 mt.	120.000,00 TL	
	ZİNCİDERE MERKEZ TOPLAM			mt.	2.651 mt.	
TALAS TOPLAM			22.835 mt.	47.515 mt.		